แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ. 45-018 สายแปะเหย หมู่ที่ 2 บ้านหนองมวง ตำบลกระดังงา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองมวง ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ประมาณราคาวันที่ 26 มิถุนายน 2568

ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กระดังงากำหนด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	260.00	1.82	473.20	1.4054	2.56	665.04
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ขุดรื้อลูกรังลึกเฉลี่ย 20 ซม.) รื้อแล้วขนไปกองไว้	ตร.ม.	910.00	16.77	15,260.70	1.4054	23.57	21,447.39
3	งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.15 ม. (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	140.00	854.22	119,590.80	1.4054	1,200.52	168,072.91
4	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	910.00	37.39	34,024.90	1.4054	52.55	47,818.59
5	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 5 ซม. (Asphalt Concrete Wearing Course)	ตร.ม.	910.00	322.67	293,629.70	1.4054	453.48	412,667.18
6	งานลอกเส้นจราจรเดิมออก	ตร.ม.	63.00	140.00	8,820.00	1.4054	196.76	12,395.63
7	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	7.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	63.00	288.34	18,165.42	1.4054	405.23	25,529.68
8	งานรื้อถอนพื้น คสล. ขนไปทิ้ง	ตร.ม.	6.00	70.00	420.00	1.4054	98.38	590.27
							TOTAL	689,186.69
							คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	689,000.00

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายปฐมพร อิสระพานิช)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายประวิทย์ อินทสระ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางนิตยภัทร เหมพันธุ์)